

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สาย โรงฆ่าสัตว์

สถานที่ตั้ง ชุมชนโป่งอรุณ

ระยะทาง 0.0600 กม.

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 15 ม. ยาว 60 ม.

สภาพใหม่ ก่อสร้างถนน คสล. ทน 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 15 ม. ยาว 60 ม. หรือพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1'ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 รื้อถอนทางเท้า คสล. และเกาะกลางถนน	-	ตร.ม.	-	35.00	35.00	-	รื้อขนไป
	1.2 ขุดพื้นที่ทางและหินโหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	8.90	8.90	-	
	1.4 ลูกรังบดอัดแน่น	135	ลบ.ม.	221.01	46.48	267.49	36,111.15	
	1.5 งานทรายหยาบรองพื้น	58	ลบ.ม.	574.77	64.00	638.77	35,771.12	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทาง คสล. ทน 0.15 ม	900.0	ตร.ม.	300.62	12.36	312.98	281,682.00	
	2.2 ตะแกรงเหล็ก ผก. 4 มม. ขนาด 0.15*0.15 ม	900.0	ตร.ม.	41.00	5.00	46.00	41,400.00	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด RB 15	116	กก.	24.22	2.80	27.02	3,134.32	
	2.4 เหล็กเสริมขนาด RB 19	-	กก.	23.13	2.80	26.93	-	
	2.5 เหล็กเสริมขนาด DB 16	105	กก.	22.22	2.80	25.02	2,627.10	
	2.6 ค่าปริมผิวคอนกรีต	900.0	ตร.ม.	-	7.61	7.61	6,849.00	
	2.7 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	135	ม.	22.67	-	22.67	3,060.45	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	135	ม.	-	13.93	13.93	1,880.65	
	2.9 ไม้แบบข้าง 20%	27	ตร.ม.	120.00	82.80	202.80	5,475.60	
3	งานท่อระบายน้ำ							
	3.1 เสริมปากท่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	250.00	-	วัสดุ+แรง
	3.2 ฝาท่อพัก คสล. 2 ฝา	-	ชุด	-	-	4,200.00	-	วัสดุ+แรง
4	งานจราจรสงเคราะห์							
	4.1 ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	ทน 0.10 ม.
	4.2 ปรับปรุง รื้อย้ายสัญญาณไฟจราจร,เสาไฟ	-	เสา	-	-	100,000.00	-	วัสดุ+แรง
	รวม						417,991.29	

.....ประมาณการ
(นายณัฐรุทธิ์ สุระสัมพันธ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ


ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล.
 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ชื่อสายทาง สาย โรงเรียนสัตว์
 สถานที่ตั้ง ชุมชนโป่งอรุณ
 ระยะทาง 0.0600 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกกว้าง กว้าง 15.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง เมตร/ข้าง
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ฯ 0.0600 กม. ผิวทางกว้าง 15.00 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+060

ที่	รายการ	รวมค่างานเดิรินทร์	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	417,991.29	1.3574	567,381.38	Factor F - เงินเฟ้อหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานอีก 0.0% - พื้นที่ ผังเขตถูก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			567,381.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			550,000.00	
	(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.060 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 9,166,666.67 บาท

 ประเมินการ
 (นายเน็ฐฐูทธิ์ สุขสัมพันธ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ